

Comune di Castelfiorentino
Città Metropolitana di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Azioni per la sicurezza stradale - Illuminazione attraversamenti pedonali
in via Masini nel tratto da via Galvani a via Marconi

COMMITTENTE: Comune di Castelfiorentino

Data, 09/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS25/ 1_09.V02.01 7.003	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scar ... a d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diametro tronco superiore a 40 cm eliminazione di ceppi di pino					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	107,35	429,40
2 TOS25/ 1_04.A04.00 9.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m). Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti: Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area d ... e o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m bonifica aiuole	4,00	3,00	3,000	1,000	36,00		
	SOMMANO mc					36,00	12,90	464,40
3 TOS25/ 1_04.A04.01 1.002	Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00 bonifica aiuole	4,00	3,00	3,000	1,000	36,00		
	SOMMANO mc					36,00	2,43	87,48
4 TOS25/ 1_05.A09.00 1.001	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatur ... cata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. per bonifica aiuole	4,00	3,00	3,000	0,800	28,80		
	SOMMANO mc					28,80	26,97	776,74
5 TOS25/ 1_PR.P10.50 2.001	Calcestruzzo CONFEZIONATO IN CANTIERE PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE OD OPERE IN ELEVAZIONE. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per ... iscele omogenea di calcestruzzo da utilizzare. - per piccole quantità - classe di resistenza C16/20 Consistenza plastica per bonifica aiuole	4,00	3,00	3,000	0,160	5,76		
	SOMMANO mc					5,76	175,40	1'010,30
6 TOS25/ 1_05.E02.00 1.002	Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura, conglomerato bituminoso a freddo) con conglomerati ... a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d'attacco e compattazione. per bonifica aiuole *(H/peso=24*1/1000*4)	4,00	3,00	3,000	0,096	3,46		
	SOMMANO t					3,46	283,30	980,22
7 TOS25/ 1_05.A03.00 7.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico ... oro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza per realizzazione passi disabili	2,00	3,50			7,00		
	A RIPORTARE					7,00		3'748,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		3'748,54
	per realizzazione passo disabili lato opposto	2,00	3,50			7,00		
	SOMMANO ml					14,00	7,21	100,94
8	009							
TOS25/ 1_05.A03.00 9.006	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto, l'accatastamento del materiale ... ione in limitate aree all'interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.							
	per realizzazione passi disabili	2,00	3,50	3,500		24,50		
	SOMMANO mq					24,50	27,63	676,94
9	DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI							
TOS25/ 1_02.A03.00 9.005	Escluse opere provvisoriale							
	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore							
	per realizzazione passi disabili	2,00	3,50	3,500	15,000	367,50		
	per realizzazione passi disabili lato opposto		3,50	1,000	15,000	52,50		
	SOMMANO m2*cm					420,00	3,58	1'503,60
10	Calcestruzzo CONFEZIONATO IN CANTIERE PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE OD OPERE IN ELEVAZIONE.							
TOS25/ 1_PR.P10.50 2.001	Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per ... iscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.							
	- per piccole quantità - classe di resistenza C16/20 Consistenza plastica							
	per realizzazione di passi disabili	2,00	3,50	3,500	0,100	2,45		
	per realizzazione di passi disabili lato opposto		3,50	1,000	0,100	0,35		
	SOMMANO mc					2,80	175,40	491,12
11	MARMI, GRANITI E PIETRE.							
TOS25/ 1_PR.P05.00 4.005	Lastre e cordonati per pavimentazioni esterne. Lastre per pavimentazioni interne. Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti.							
	PAVIMENTAZI ... lo, a piano cava. Spessore: 2/6 cm.							
	Lunghezza a correre. Larghezza: 15-30 cm. Certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013							
	per realizzazione passi disabili	2,00	3,50	3,500		24,50		
	per realizzazione passi disabili lato opposto	2,00	3,50	3,500		24,50		
	SOMMANO mq					49,00	73,34	3'593,66
12	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari							
TOS25/ 1_01.E02.01 7.003								
	per realizzazione passi disabili	2,00	3,50	3,500		24,50		
	per realizzazione passi disabili lato opposto		3,50	2,000		7,00		
	SOMMANO mq					31,50	29,15	918,23
13	FINITURE STRADALI.							
TOS25/ 1_04.E06.02 0.001	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).							
	Murati con malta cementiz ... tti etc quanto altro per dare finito - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa							
	pavimentazione con autobloccanti *(larg.=1*4)	2,00	3,50	4,000		28,00		
	A RIPORTARE					28,00		11'033,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,00		11'033,03
	SOMMANO mq					28,00	39,10	1'094,80
14 TOS25/ 1_04.E06.01 0.001	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti). Murati con malta cementizia a 350 kg di ceme ... h 17-20cm ricalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) per realizzazione passo disabili	2,00	3,50			7,00		
	SOMMANO ml					7,00	31,24	218,68
15 TOS25/ 1_05.A03.00 4.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20. con sega diamantata per linea elettrica nuovi lampioni per plinti nuovi lampioni *(lung.=1,5+1,5+1,5+1,5)	3,00 3,00	6,00	15,000		45,00 18,00		
	SOMMANO ml					63,00	4,16	262,08
16 TOS25/ 1_PPRREC.P1 7.003.202	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO. Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (EER). Escluso il costo del trasporto ... le di cui alla voce codice EER 17 03 01* (riferimento cod. EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame. per smaltimento catrame tracce per impianto elettrico *(H/peso=24* 1/1000*5)	3,00	15,00	0,300	0,120	1,62		
	SOMMANO t					1,62	37,53	60,80
17 TOS25/ 1_04.A04.00 9.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m). Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti: Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area d ... e o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m per nuovi lampioni per linee elettriche	3,00 3,00	1,50 15,00	1,500 0,300	1,500 0,500	10,13 6,75		
	SOMMANO mc					16,88	12,90	217,75
18 TOS25/ 1_04.A04.01 1.002	Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00 per nuovi lampioni	3,00	1,50	1,500	1,500	10,13		
	SOMMANO mc					10,13	2,43	24,62
19 TOS25/ 1_04.E06.02 5.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 m, compreso del ... e interri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo altezza m 10, coperchio e telaio in ghisa per nuovi lampioni					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	424,93	1'274,79
20 TOS25/ 1_AT.N06.0 18.004	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. per nuovi lampioni e plinti					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	39,19	627,04
	A R I P O R T A R E							14'813,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'813,59
21 TOS25/ 1_PR.P10.50 2.001	Calcestruzzo CONFEZIONATO IN CANTIERE PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE OD OPERE IN ELEVAZIONE. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per ... iscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. - per piccole quantità - classe di resistenza C16/20 Consistenza plastica per rinfiaccio plinti lampioni *(lung.=1,5*0,25*4*1,5)	3,00	2,25			6,75		
	SOMMANO mc					6,75	175,40	1'183,95
22 D04.013.005 f	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in ... ttiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: altezza totale 9.300 mm, Ø base 127 mm, spessore 3,6 mm lampioni da prezario Opere Piubbliche dell'Emilia Romagna					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	793,66	2'380,98
23 E.06.20.31.0 03	PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, ... rte. Proiettore di potenza indicativa di 120W con flusso nominale di circa 20000 lm idoneo per pali di altezza ft.8-12 m proiettore da prezario opere pubbliche dell'Emilia Romagna					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	753,87	4'523,22
24 TOS25/ 1_05.E07.01 0.001	Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri per strisce di 12/15 cm. rimozione segnaletica stradale *(lung.=110+(2,50*20))		160,00			160,00		
	SOMMANO ml.					160,00	1,11	177,60
25 TOS25/ 1_05.E07.01 0.002	Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri. per le zebraure rimozione attraversamenti pedonali rimozione parcheggi disabili	2,00	3,50 5,60	0,500 2,500	10,000	35,00 14,00		
	SOMMANO mq					49,00	2,22	108,78
26 TOS25/ 1_05.E07.02 0.001	Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e ... compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 rifacimento segnaletica orizzontale *(lung.=110+(2,50*20)) striscia di margine	2,00	160,00 140,00			160,00 280,00		
	SOMMANO ml					440,00	0,75	330,00
27 TOS25/ 1_05.E07.02 0.003	Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e ... 'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. per scritte, frecce, zebraure, ecc. fino a m² 100,00							
	A RIPORTARE							23'518,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'518,12
	rifacimento segnaletica orizzontale	2,00	3,50	0,500	10,000	35,00		
	rifacimento parcheggio disabili		5,50	2,500		13,75		
	SOMMANO B					48,75	5,11	249,11
28	Macchine per movimento terra e accessori							
TOS25/	Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500							
1_AT.N01.0	kg - 1 mese (nolo a caldo)							
01.0011	per lavori in economia e sistemazione					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	79,94	2'398,20
29	Macchine per movimento terra e accessori							
TOS25/	Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese							
1_AT.N01.0	(nolo a caldo)							
01.0014	per lavori in economia e di sistemazione					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	74,40	2'232,00
30	Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2							
TOS25/	a 10 giorni (nolo a caldo)							
1_AT.N02.0	per fornitura materiali e pulizia					30,00		
14.006								
	SOMMANO ora					30,00	74,87	2'246,10
31	oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento							
TOS25/	terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV							
1_AT.N01.0	per funzionamento mezzi d'opera					100,00		
01.901								
	SOMMANO ora					100,00	21,67	2'167,00
32	Operaio edile Specializzato							
TOS25/	per economie e sistenazione cantiere					46,00		
1_RU.M10.0								
01.002								
	SOMMANO ora					46,00	41,05	1'888,30
33	Operaio edile Qualificato							
TOS25/	per economie e sistemazione cantiere					30,00		
1_RU.M10.0								
01.003								
	SOMMANO ora					30,00	38,08	1'142,40
34	Operaio edile Comune							
TOS25/	per economie e sistemazione cantiere					30,00		
1_RU.M10.0								
01.004								
	SOMMANO ora					30,00	34,21	1'026,30
35	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria - C3							
TOS25/	per ripristini e calaggi elettrici					30,00		
1_RU.M11.0								
01.002								
	SOMMANO ora					30,00	32,81	984,30
36	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria - C2							
TOS25/	per ripristini e cablaggi elettrici					30,00		
1_RU.M11.0								
01.003								
	SOMMANO ora					30,00	30,65	919,50
37	MALTA A BASE DI CEMENTO.CONFEZIONATA IN							
TOS25/	CANTIERE. PER MURATURA. Legante: 350 kg di cemento R32,5;							
1_PR.P09.00	per ripristini				1,500	1,50		
3.001								
	A RIPORTARE					1,50		38'771,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,50		38'771,33
	SOMMANO mc					1,50	123,09	184,64
38 TOS25/ 1_PR.P01.00 2.003	PIETRISCO / RISETTA 3 mm < Granulometria < 8 mm per ripristini				1,500	1,50		
	SOMMANO t					1,50	24,47	36,71
39 Sicurezza	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oneri della sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
40 TOS25/ 1_05.A03.00 2.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... zione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. fresatura attraversamenti stradali fresatura zona di parcheggio	3,00	5,00 122,50	15,000 2,500	4,000 4,000	900,00 1'225,00		
	SOMMANO m2*cm					2'125,00	0,71	1'508,75
41 TOS25/ 1_PPREC.P1 7.003.202	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO. Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (EER). Escluso il costo del trasporto ... le di cui alla voce codice EER 17 03 01* (riferimento cod. EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame. smaltimento fresatura attraversamenti *(H/peso=24*4/1000) smaltimento fresatura zona nuovi plinti *(H/peso=24*4/1000) smaltimento fresatura zona parcheggio *(H/peso=24*4/1000)	3,00 3,00	5,00 2,00 122,50	15,000 2,000 2,500	0,096 0,096 0,096	21,60 1,15 29,40		
	SOMMANO t					52,15	37,53	1'957,19
42 TOS25/ 1_04.E02.00 3.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... o quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura: 0/10 mm. Spessore finito compreso: 3 cm. nuovo asfalto attraversamenti stradali zona a parcheggio	3,00	5,00 122,50	15,000 2,500		225,00 306,25		
	SOMMANO mq					531,25	15,34	8'149,38
43 TOS25/ 1_04.E02.00 3.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. per ogni cm in più o in meno alla voce precedente nuovo asfalto attraversamenti stradali zona a parcheggio	3,00	5,00 122,50	15,000 2,500	2,000 2,000	450,00 612,50		
	SOMMANO mq.					1'062,50	4,48	4'760,00
44 TOS25/ 1_04.E07.00 5.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. nuova segnaletica verticale					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	7,10	85,20
45	Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato,							
	A RIPORTARE							60'453,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'453,20
TOS25/ 1_PR.P51.00 4.005	sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte p ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 nuovi cartelli stradali					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	64,42	644,20
46 TOS25/ 1_PR.P51.00 6.011	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano d ... pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2 nuovi cartelli stradali					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	31,76	63,52
47 TOS25/ 1_PR.P51.00 9.002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml paline per nuova segnaletica stradale					12,00		
	SOMMANO ml					12,00	13,35	160,20
48 TOS25/ 1_PR.P51.01 1.002	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm staffe per montaggio cartelli stradali					24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	1,68	40,32
49 TOS25/ 1_05.A03.00 8.001	Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento. demolizione zanella doppio petto		60,00	0,400		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	23,49	563,76
50 TOS25/ 1_04.E06.00 2.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 40x7-9x100 cm vibrata nuova zanella doppio petto		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	24,86	1'491,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							63'416,80
	TOTALE euro							63'416,80
	Data, 09/06/2026							
	Il Tecnico							

	A RIPORTARE							