



COMUNE DI CASTELFIORENTINO

Città Metropolitana di Firenze

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

CANTIERE:	Potenziamento della Sicurezza Stradale
LAVORO:	Azioni per la sicurezza stradale - Illuminazione attraversamenti pedonali in via Masini nel tratto da via Galvani a via Marconi
COMMITTENTE:	Comune di Castelfiorentino
IMPRESA APPALTATRICE IMPRESA SUB-APPALTATRICE	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Manrico Padovani
Castelfiorentino	01/06/2026

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Antonio Barnini

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	TOTALE
TOS25/1_17.N05.002.014	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	cad	€ 17,68	21	€ 371,28
TOS25/1_17.N05.002.020	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo	cad.	€ 5,63	21	€ 118,23
TOS25/1_17.N05.002.017	Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.	cad	€ 10,45	21	€ 219,45
TOS25/1_17.P07.002.001	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria	cad.	€ 13,26	12	€ 159,12
TOS25/1_17.P07.002.007	Segnale stradale tondo o triangolare da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.	cad	€ 47,15	8	€ 377,20
TOS25/1_17.P07.002.009	Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40	cad.	€ 8,94	8	€ 71,52
TOS25/1_17.N07.002.008	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno	giorno	€ 34,28	20	€ 685,60

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	TOTALE
TOS25/1_17.N06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	cad.	€ 205,61	2	€ 411,22
TOS25/1_17.N06.004.013	adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile	cad.	€ 272,60	2	€ 545,20
TOS25/1_17.P05.001.007	Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H. 80 cm	cad.	€ 72,65	8	€ 581,20
TOS25/1_17.P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	CAD	€ 107,88	1	€ 107,88
TOS25/1_17.P07.004.001	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	CAD	€ 87,00	1	€ 87,00
TOS25/1_17.S08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori	ora	€ 32,38	2	€ 64,76
TOS25/1_17.N07.002.015	Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione cm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.	cad	€ 29,26	2	€ 58,52

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	TOTALE
TOS25/1_17.P03.001.017	Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, Il categoria UNI EN 388.	cad	€ 5,92	20	€ 118,40
TOS25/1_PR.P01.002.005	sabbia	Tn.	€ 25,51	1,892	€ 48,26
TOS23/1_RU.M10.001.002	Operaio edile - specializzato	ora	€ 41,05	8	€ 328,40
TOS23/1_RU.M10.001.003	Operaio edile - qualificato	ora	€ 38,08	8	€ 304,64
TOS23/1_RU.M10.001.004	Operaio edile - comune	ora	€ 34,21	10	€ 342,10
Imprevisti ed arrotondamenti					€ 0,02
	TOTALE				€ 5.000,00

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Antonio Barnini