



RELAZIONE CAM

Criteri Ambientali Minimi

D.M. 5 agosto 2024 (G.U. n. 197 del 23/08/2024)

come modificato dal D.M. 11 settembre 2025 (G.U. n. 221 del 23/09/2025)

Criteri Ambientali Minimi per la progettazione, costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente Relazione CAM e' redatta ai sensi del D.M. 5 agosto 2024 (G.U. n. 197 del 23/08/2024), recante i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, come modificato dal D.M. 11 settembre 2025 (G.U. n. 221 del 23/09/2025), in vigore dal 24 settembre 2025.

Il D.M. 5 agosto 2024 sostituisce e abroga il precedente D.M. 23 giugno 2022, ed e' entrato in vigore il 21 dicembre 2024. Il decreto correttivo del 11/09/2025 ha introdotto semplificazioni operative, chiarimenti tecnici e aggiornamenti normativi, tra cui il recepimento del Regolamento UE 2024/3110 sui prodotti da costruzione.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), l'applicazione dei CAM e' obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti nei contratti di appalto e nelle concessioni aventi per oggetto la progettazione ed esecuzione di lavori di infrastrutture stradali.

1.1 Quadro normativo di riferimento

- D.M. 5 agosto 2024 (G.U. n. 197 del 23/08/2024) - CAM Strade, in vigore dal 21/12/2024
- D.M. 11 settembre 2025 (G.U. n. 221 del 23/09/2025) - Decreto correttivo CAM Strade, in vigore dal 24/09/2025
- D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, art. 57 (Criteri ambientali minimi)
- Regolamento UE 2024/3110 - Norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (sostituisce Reg. UE 305/2011)
- D.Lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale e s.m.i.
- D.M. 05/02/1998 e s.m.i. - Recupero rifiuti non pericolosi
- D.P.R. 120/2017 - Riutilizzo terre e rocce da scavo
- UNI EN 1341 - Lastre di pietra naturale per pavimentazione esterna
- UNI EN 1343 - Cordoli di pietra naturale per pavimentazione esterna
- UNI EN 1340 - Cordoli di calcestruzzo
- UNI EN 13043 - Aggregati per miscele bituminose

Settore 5 – Servizi Tecnico/Manutentivi e Patrimonio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



- UNI EN 13108-8 - Miscele bituminose con conglomerato bituminoso riciclato (RAP)
- CNR BU n. 214/2018 - Linee guida per la progettazione delle sovrastrutture stradali

1.2 Ambito di applicazione

Ai sensi del par. 1.1 dell'Allegato I del D.M. 5 agosto 2024, le disposizioni si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture stradali, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento. Le modifiche ad i marciapiedi rientra esplicitamente nell'ambito applicativo in quanto opera di pertinenza stradale e infrastruttura viaria urbana.

Nota: Il D.M. 11/09/2025 ha soppresso il paragrafo 'Specifiche del progetto' e prevede che i requisiti CAM siano integrati a partire dal Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE). Per i progetti esecutivi basati su PFTE non soggetto al D.M. 05/08/2024, è prevista una deroga se il bando è pubblicato entro 180 giorni dal 24/09/2025.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

2.1 Inquadramento dell'opera

L'intervento prevede di aumentare la sicurezza stradale lungo tratto di strada denominato via Masi-ni dall'intersezione con via Marconi a Via Galvani, soprattutto per i pedoni, è stato pensato di posizionare, in corrispondenza dei tre attraversamenti pedonali esistenti, pannelli di segnalazione ed un impianto specifico per l'illuminazione degli attraversamenti pedonali stessi che tenga conto delle specifiche tecniche di cui alla norma UNI EN 13201-3.

Per garantire una migliore illuminazione, due dei tre attraversamenti pedonali, verranno spostati e rifatti in prossimità dei lampioni presenti.

Inoltre verranno incrementati di tre unità anche i lampioni nelle vicinanze degli attraversamenti di modo da avere un lampione che illumina per ogni senso di marcia. L'opera è classificata come intervento di manutenzione straordinaria/ristrutturazione di infrastruttura viaria urbana, soggetta all'applicazione integrale dei CAM Strade.

2.2 Caratteristiche principali dell'intervento

PARAMETRO	DESCRIZIONE
Superficie totale intervento	Non necessaria
Lunghezza marciapiede	Circa 115 m.
Larghezza media	4,25 ml.
Profondità scavo prevista	[circa 50 cm]

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



PARAMETRO	DESCRIZIONE
Volume materiale demolito stimato	Non necessario
Materiale pavimentazione nuovi passi disabili	Lastre in pietra naturale
Materiale cordoli	Cordoli in calcestruzzo
Strati sottofondo	Misto granulare stabilizzato + tout-venant
Presenza segnaletica orizzontale e verticale	Si' – attraversamenti pedonali e cartelli segnalatori con lampeggiatori

2.3 Lavorazioni previste

- Demolizione e rimozione della pavimentazione esistente
- Rimozione dei cordoli esistenti dove saranno eseguiti i nuovi passi disabili
- Scavo e formazione del sottofondo (strato di fondazione) nelle quattro aiuole che dovranno essere asfaltate
- Posa di misto granulare/tout-venant stabilizzato
- Posa di cordoli in calcestruzzo
- Posa di lastre in pietra naturale per la pavimentazione dei nuovi passi disabili
- Raccordi in conglomerato bituminoso (ove necessario) e ripresa degli attraversamenti dei tre nuovi lampioni
- Applicazione segnaletica orizzontale
- Smaltimento/recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione (C&D)

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



3. VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Di seguito si riportano i criteri ambientali minimi applicabili, ai sensi del D.M. 5 agosto 2024 come modificato dal D.M. 11 settembre 2025, con indicazione della modalita' di soddisfacimento per ciascuna lavorazione prevista nel progetto.

3.1 Gestione del cantiere

3.1.1 Piano di gestione ambientale di cantiere

Il D.M. 5 agosto 2024 (Allegato I, par. 2.1) prevede l'obbligo per l'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un Piano di Gestione Ambientale (PGA) di cantiere da consegnare alla Direzione Lavori.

Il PGA deve contenere almeno:

- Misure per la riduzione del rumore e delle vibrazioni (D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 194/2005)
- Misure per la riduzione delle emissioni di polveri in atmosfera
- Piano di gestione dei rifiuti di cantiere, inclusi i rifiuti da C&D con codici EER
- Modalita' di impiego dei macchinari e dei veicoli (conformita' Stage V)
- Misure per la protezione del suolo e delle acque
- Registro di monitoraggio ambientale delle attivita' di cantiere

Nota: Il PGA e' documento contrattuale obbligatorio. Deve essere consegnato alla DL entro [DA COMPILARE] giorni dalla consegna dei lavori. La sua mancata predisposizione e' causa di inadempimento contrattuale.

3.1.2 Macchinari e mezzi da cantiere

I macchinari semoventi non stradali (escavatori, pale, compattatori, vibrofinitore, ecc.) devono essere conformi ai limiti di emissione Stage V di cui al Regolamento UE 2016/1628. In caso di impossibilita' documentata, e' ammessa deroga con giustificazione tecnica allegata al PGA.

3.2 Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)

3.2.1 Piano di gestione dei rifiuti C&D

Ai sensi del D.M. 5 agosto 2024, il progetto deve includere una stima dei rifiuti prodotti e il piano di gestione degli stessi. L'appaltatore e' tenuto a massimizzare il recupero e il riutilizzo dei materiali demoliti, in conformita' al D.Lgs. 152/2006 e al D.M. 05/02/1998.

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



3.2.2 Utilizzo di aggregati riciclati

Il D.M. 5 agosto 2024 prescrive l'impiego prioritario di aggregati provenienti da riciclo di rifiuti da C&D, ove le caratteristiche tecniche lo consentano. Gli aggregati riciclati devono essere conformi al D.M. 05/02/1998 (sub-allegato 1) e al D.Lgs. 152/2006.

LAVORAZIONE	% MIN. RICICLATO RICHIE-STA	% PREVISTA IN PROGETTO
Strato di fondazione / sottofondo	$\geq 30\%$ aggregati da riciclo	40 %
Riempimenti	Priorita' mat. da scavo riutil.	Sì

3.3 Specifiche tecniche sui materiali

3.3.1 Lastre in pietra naturale

Le lastre in pietra naturale devono essere conformi alla norma UNI EN 1341. Ai sensi del D.M. 5 agosto 2024 e del Regolamento UE 2024/3110 (che ha sostituito il Reg. UE 305/2011 recepito dal decreto correttivo del 11/09/2025), per i prodotti da costruzione immessi sul mercato europeo e' obbligatoria la Dichiarazione di Prestazione (DoP).

Requisiti obbligatori:

- Marcatura CE con Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del Reg. UE 2024/3110
- Resistenza al gelo/disgelo (cicli F/T): secondo UNI EN 12371
- Resistenza allo scivolamento (USRV): ≥ 45 (o secondo normativa locale)
- Resistenza all'abrasione: secondo UNI EN 14157

Requisiti premianti:

- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) di Tipo III ai sensi di ISO 14044 / ISO 21930
- Materiale estratto/lavorato nel raggio di 150 km dal cantiere (riduzione CO2 trasporti)

Nota: Documentazione da richiedere in fase esecutiva: DoP, scheda tecnica, certificato di conformita'. L'EPD e' richiesta come criterio premiante se attivato in gara.

3.3.2 Cordoli in calcestruzzo o pietra naturale

I cordoli in calcestruzzo devono essere conformi a UNI EN 1340; i cordoli in pietra naturale a UNI EN 1343. Entrambi richiedono marcatura CE e DoP ai sensi del Reg. UE 2024/3110.

Per i cordoli in calcestruzzo, il D.M. 5 agosto 2024 prescrive:

- Contenuto minimo di aggregati riciclati/recuperati: $\geq 10\%$ in massa
- Possibile utilizzo di materiali cementizi supplementari (MCS) quali loppa d'altoforno, ceneri volanti, ecc.
- Dichiarazione EPD: criterio premiante

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



3.3.3 Sottofondi e rilevati

I materiali per la formazione dei sottofondi devono rispettare i seguenti requisiti:

- Aggregati naturali: conformi a UNI EN 13242; marcatura CE
- Aggregati riciclati da C&D: conformi al D.M. 05/02/1998 e D.Lgs. 152/2006; certificazione con analisi chimica e radiometrica
- Terre e rocce da scavo: conformi agli artt. 185-186 D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 120/2017 se riutilizzate in sito
- Caratteristiche geotecniche (CBR, Proctor, ecc.) secondo specifiche di capitolato

3.3.4 Conglomerato bituminoso (raccordi e allargamenti)

Il D.M. 5 agosto 2024 (Allegato I) prescrive per le miscele bituminose, con i chiarimenti introdotti dal decreto correttivo 11/09/2025 sulle soglie minime di materiale riciclato:

- Fresato d'asfalto (RAP - Reclaimed Asphalt Pavement): contenuto minimo $\geq 20\%$ in massa (criterio obbligatorio); $\geq 50\%$ (criterio premiante)
- Norma di riferimento: UNI EN 13108-8 per miscele con RAP
- Warm Mix Asphalt (WMA - riduzione temperatura di stesa): criterio premiante
- Per percentuali di RAP $> 30\%$: caratterizzazione con analisi IPA (idrocarburi policiclici aromatici)

Nota: Il D.M. 11/09/2025 ha rivisto le soglie minime di RAP e le modalità di applicazione nei casi di conflitto con le norme tecniche di settore. Verificare con la stazione appaltante le soglie specifiche applicate in gara.

3.3.5 Segnaletica orizzontale

Le vernici e i materiali per la segnaletica orizzontale devono rispettare:

- Vernici ad acqua o a basso contenuto di VOC ($<$ limiti Direttiva 2004/42/CE)
- Assenza di piombo e cromati nei pigmenti
- Microsfere di vetro rifrangenti conformi a UNI EN 1423/1424
- Durabilità certificata: UNI EN 1436 (resistenza all'usura)
- Norma di riferimento: UNI EN 1871 (caratteristiche fisiche segnaletica)

3.4 Segnaletica verticale e passaggi pedonali illuminati

3.4.1 Inquadramento normativo

Il progetto prevede l'installazione di n. 3 passaggi pedonali illuminati. Tali opere costituiscono infrastrutture complementari all'asse stradale ai sensi del D.M. 5 agosto 2024 (Allegato I, par. 1.1) e sono soggette ai CAM Strade per gli aspetti strutturali e materiali.

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



Per la componente impiantistica (apparecchi LED, alimentatori, quadri elettrici), si applica il D.M. 28 marzo 2018 (CAM Illuminazione Pubblica, G.U. n. 98 del 28/04/2018), che definisce i requisiti ambientali minimi per apparecchi LED e progettazione di impianti di illuminazione pubblica.

Normativa di settore applicabile:

- D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e D.P.R. 495/1992 (Regolamento CdS) - segnaletica attraversamenti pedonali
- D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade) - materiali e circolarità dei prodotti
- D.M. 28 marzo 2018 (CAM Illuminazione Pubblica) - requisiti ambientali apparecchi LED
- UNI EN 13201:2016 (parti 1-5) - progettazione illuminotecnica impianti stradali (classe P percorsi pedonali)
- UNI 11248:2016 - selezione delle categorie illuminotecniche per strade pubbliche
- D.M. 27 settembre 2017 - Linee guida riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica
- L. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro inquinamento luminoso) e normative regionali applicabili

3.4.2 Segnaletica verticale - requisiti CAM sui materiali

I segnali stradali verticali (segnale di attraversamento pedonale, pali, staffe, ecc.) devono rispettare i seguenti requisiti:

- Conformità al D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 per forma, colori, dimensioni e posizionamento
- Certificazione di conformità ai sensi dell'art. 45, c. 8 del Codice della Strada e circolari MIT
- Materiali metallici (pali, pannelli): preferenza per acciaio con contenuto minimo di riciclato (forno EAF) o alluminio riciclato; indicare % riciclato nella scheda tecnica
- Trattamenti superficiali: zincatura a caldo conforme a UNI EN ISO 1461 oppure verniciatura a polvere senza solventi organici; divieto vernici a cromo esavalente
- Pellicole retroriflettenti: conformi a UNI EN 12899-1; classe minima RA2 in ambito urbano
- Materiali plastici (ove presenti): assenza di ftalati classificati SVHC ai sensi del Reg. REACH (CE) n. 1907/2006

3.4.3 Impianto di illuminazione - requisiti CAM LED

I 3 passaggi pedonali illuminati sono realizzati con apparecchi a tecnologia LED. Requisiti obbligatori ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 (CAM Illuminazione Pubblica):

- Tecnologia sorgente: LED obbligatorio; vietate lampade a mercurio e sodio alta pressione
- Efficienza luminosa apparecchio: $\geq 100 \text{ lm/W}$
- Indice di resa cromatica: CRI/Ra ≥ 70 (preferibile ≥ 80 per zone pedonali)
- Temperatura di colore: 2.700 - 4.000 K (riduzione inquinamento luminoso)
- Classe illuminotecnica: classe P (ES2 o superiore) per percorsi pedonali secondo UNI EN 13201 e UNI 11248
- Uniformità illuminamento: $U_o \geq 0,40$ (UNI EN 13201)

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



- Abbagliamento: $TI \leq 15\%$ (UNI EN 13201)
- Flusso luminoso verso l'alto: $ULOR = 0\%$ (Full Cut-Off, L. 36/2001)
- Alimentatore/driver: fattore di potenza $\geq 0,90$; THD $< 20\%$; classe II di isolamento
- Grado di protezione: IP66 minimo per ottica e vano alimentatore
- Durata LED (L70B10): ≥ 50.000 ore (certificata LM-80 / TM-21)
- Assenza di mercurio: obbligatoria per tecnologia LED
- Sistema di dimmerazione: ≥ 2 livelli di regolazione per risparmio energetico notturno (criterio premiante)
- Contenuto alluminio/acciaio riciclato nel corpo apparecchio $\geq 50\%$ (criterio premiante)

Nota: Documentazione da allegare: progetto illuminotecnico (calcoli $Em/Uo/TI$), schede tecniche apparecchi LED con certificazione LM-80, dichiarazione di conformita' CAM D.M. 28/03/2018, verifiche L. 36/2001 e normativa regionale inquinamento luminoso.

3.4.4 Prevenzione dell'inquinamento luminoso

Tutti gli apparecchi per i passaggi pedonali illuminati devono essere di tipo Full Cut-Off ($ULOR = 0\%$), con ottica asimmetrica che concentra il flusso sull'area di attraversamento, minimizzando la dispersione luminosa verso l'alto e lateralmente, in conformita' alla L. 36/2001 e alle normative regionali vigenti.

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



4. QUADRO SINOTTICO DEI CRITERI CAM

Riepilogo dei criteri applicabili ai sensi del D.M. 5 agosto 2024 (mod. D.M. 11/09/2025) e del D.M. 28 marzo 2018 (CAM Illuminazione Pubblica) per la componente impiantistica.

RIFERIMENTO	CRITERIO CAM	TIPO	SODDISFATTO
All. I, 2.1	Piano di Gestione Ambientale di cantiere	Obbligatorio	Si
All. I, 2.1	Macchinari Stage V (Reg. UE 2016/1628)	Obbligatorio	Si
All. I, 2.2	Piano gestione rifiuti C&D con codici EER	Obbligatorio	Si
All. I, 2.2	Aggregati riciclati $\geq 30\%$ nel sottofondo	Obbligatorio	Si
All. I, 2.3	Marcatura CE e DoP (Reg. UE 2024/3110)	Obbligatorio	Si
All. I, 2.3	Cordoli cls: $\geq 10\%$ aggregati riciclati	Obbligatorio	Si
All. I, 2.3	Conglomerato bituminoso: RAP $\geq 20\%$	Obbligatorio	Si
All. I, 2.3	Segnaletica: assenza VOC/piombo/cromati	Obbligatorio	Si
All. I, 3.x	EPD Tipo III per lastre in pietra naturale	Premiante	N/A
All. I, 3.x	RAP $\geq 50\%$ nel conglomerato bituminoso	Premiante	N/A
All. I, 3.x	Warm Mix Asphalt (riduz. temp. stesa)	Premiante	N/A
All. I, 3.x	Provenienza materiali < 150 km dal cantiere	Premiante	N/A
CdS / CAM Str.	Segnaletica verticale conforme CdS + pellicole RA2	Obbligatorio	Si
CdS / CAM Str.	Pali/pannelli con acciaio/alluminio riciclato	Premiante	N/A
D.M. 28/03/2018	Apparecchi LED ≥ 100 lm/W; CRI ≥ 70 ; IP66	Obbligatorio	Si
D.M. 28/03/2018	ULOR = 0% (Full Cut-Off) - L. 36/2001	Obbligatorio	Si
D.M. 28/03/2018	Alimentatore: FP $\geq 0,90$; THD $< 20\%$	Obbligatorio	Si
D.M. 28/03/2018	Classe P UNI EN 13201 (percorsi pedonali)	Obbligatorio	Si
D.M. 28/03/2018	Sistema dimmerazione ≥ 2 livelli	Premiante	N/A
D.M. 28/03/2018	EPD apparecchio LED Tipo III	Premiante	N/A

Legenda: Si = criterio soddisfatto in progetto | [DA COMP.] = da completare con dati esecutivi | N/A = non applicabile o criterio premiante non attivato

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN FASE ESECUTIVA

L'appaltatore consegna alla Direzione Lavori la seguente documentazione prima dell'utilizzo dei materiali e dell'inizio delle singole lavorazioni. La conformita' CAM e' condizione necessaria per il collaudo dell'opera.

DOCUMENTO	MATERIALE / LAVORAZIONE	FASE
Piano di Gestione Ambientale (PGA)	Cantiere in generale	Pre-cantiere
DoP + Marcatura CE (Reg. UE 2024/3110)	Lastre pietra naturale	Pre-posa
DoP + Marcatura CE (Reg. UE 2024/3110)	Cordoli cls / pietra	Pre-posa
Analisi laboratorio aggregati riciclati	Sottofondo / rilevato	Pre-posa
Caratterizzazione fresato RAP (% e qualita')	Conglomerato bituminoso	Pre-posa
Scheda tecnica vernici + dichiarazione VOC	Segnaletica orizzontale	Pre-appl.
Certificazione conformita' segnali (art. 45 CdS)	Segnaletica verticale - pali e pannelli	Pre-inst.
Schede tecniche apparecchi LED + certificazione LM-80	Passaggi pedonali illuminati	Pre-inst.
Progetto illuminotecnico (Em/Uo/TI - UNI EN 13201)	Passaggi pedonali illuminati	Pre-inst.
Dichiarazione conformita' CAM D.M. 28/03/2018	Impianto illuminazione LED	Pre-inst.
Formulari FIR / registro di carico-scari-co	Rifiuti da demolizione C&D	Durante
Dichiarazione conformita' fine lavori CAM	Tutte le lavorazioni	Fine lavori

I Progettisti

Arch. Giuditta ASPESI

Geom. Antonio BARNINI

Settore II - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 – Fax: 0571 629355

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it