

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza/lettura targhe sul perimetro esterno del centro abitato di Castelfiorentino - Bando Ministero dell'Interno Anno 2026.

**COMMITTENTE:** Comune di Castelfiorentino

Castelfiorentino, 05/08/2026

**IL TECNICO**  
Geom. Antonio Barnini

| Num.Ord.<br>TARIFFA                   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIMENSIONI |                |                |                | Quantità        | IMPORTI  |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | par.ug.    | lung.          | larg.          | H/peso         |                 | unitario | TOTALE   |
|                                       | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |                |                |                 |          |          |
|                                       | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                |                |                 |          |          |
| 1<br>TOS25/<br>1_05.A03.00<br>4.002   | Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20. con sega diamantata<br>per linea elettrica nuovi pali *(lung.=70+30+30)<br>per plinti nuovi lampioni *(lung.=1,5+1,5+1,5+1,5)                                                                                                                                                                                             | 3,00       | 130,00<br>6,00 |                |                | 130,00<br>18,00 |          |          |
|                                       | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |                |                | 148,00          | 4,18     | 618,64   |
| 2<br>TOS25/<br>1_PPRC.PI<br>7.003.202 | COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.<br>Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (EER). Escluso il costo del trasporto ... le di cui alla voce codice EER 17 03 01* (riferimento cod. EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.<br>per smaltimento catrame tracce per impianto elettrico *(H/peso=24*1/1000*5) | 3,00       | 130,00         | 0,300          | 0,120          | 14,04           |          |          |
|                                       | SOMMANO t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |                |                | 14,04           | 37,98    | 533,24   |
| 3<br>TOS25/<br>1_04.A04.00<br>9.002   | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m). Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti:<br>Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area d ... e o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.<br>da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m<br>per nuovi lampioni<br>per linee elettriche                               | 3,00       | 1,50<br>130,00 | 1,500<br>0,300 | 1,500<br>0,500 | 10,13<br>19,50  |          |          |
|                                       | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |                |                | 29,63           | 12,98    | 384,60   |
| 4<br>TOS25/<br>1_04.A04.01<br>1.002   | Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00<br>per nuovi lampioni                                                                                                                             | 3,00       | 1,50           | 1,500          | 1,500          | 10,13           |          |          |
|                                       | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |                |                | 10,13           | 2,44     | 24,72    |
| 5<br>TOS25/<br>1_04.E06.02<br>5.001   | Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 m, compreso del ... einterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo altezza m 10, coperchio e telaio in ghisa<br>per nuovi lampioni                                                              |            |                |                |                | 3,00            |          |          |
|                                       | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                |                | 3,00            | 429,79   | 1'289,37 |
| 6<br>TOS25/<br>1_AT.N06.0<br>18.004   | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.<br>per nuovi lampioni e plinti                                                                                                                                                                        |            |                |                |                | 16,00           |          |          |
|                                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |                |                | 16,00           | 39,66    | 634,56   |
| 7<br>TOS25/<br>1_PR.P10.50<br>2.001   | Calcestruzzo CONFEZIONATO IN CANTIERE PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE OD OPERE IN ELEVAZIONE.<br>Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per ... iscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.<br>- per piccole quantità - classe di resistenza C16/20 Consistenza plastica<br>per rinfianco plinti lampioni *(lung.=1,5*0,25*4*1,5)                    | 3,00       | 2,25           |                |                | 6,75            |          |          |
|                                       | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |                |                | 6,75            |          | 3'485,13 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                                       | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 6,75     |          | 3'485,13  |
|                                       | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 6,75     | 176,34   | 1'190,30  |
| 8<br>D04.013.005<br>f                 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in ... ttiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: altezza totale 9.300 mm, Ø base 127 mm, spessore 3,6 mm<br>lampioni da prezzario Opere Pubbliche dell'Emilia Romagna |            |       |       |        | 3,00     |          |           |
|                                       | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 3,00     | 793,66   | 2'380,98  |
| 9<br>TOS25/<br>1_AT.N01.0<br>01.0011  | Macchine per movimento terra e accessori<br>Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese (nolo a caldo)<br>per lavori in economia e sistemazione                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 20,00    |          |           |
|                                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 20,00    | 80,41    | 1'608,20  |
| 10<br>TOS25/<br>1_AT.N01.0<br>01.0014 | Macchine per movimento terra e accessori<br>Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese (nolo a caldo)<br>per lavori in economia e di sistemazione                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 30,00    |          |           |
|                                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 30,00    | 74,80    | 2'244,00  |
| 11<br>TOS25/<br>1_AT.N02.0<br>14.006  | Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)<br>per fornitura materiali e pulizia                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 30,00    |          |           |
|                                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 30,00    | 75,28    | 2'258,40  |
| 12<br>TOS25/<br>1_AT.N01.0<br>01.901  | oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV<br>per funzionamento mezzi d'opera                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 60,00    |          |           |
|                                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 60,00    | 21,93    | 1'315,80  |
| 13<br>TOS25/<br>1_RU.M10.0<br>01.002  | Operaio edile Specializzato<br>per economie e sistenazione cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 40,00    |          |           |
|                                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 40,00    | 41,05    | 1'642,00  |
| 14<br>TOS25/<br>1_RU.M10.0<br>01.003  | Operaio edile Qualificato<br>per economie e sistemazione cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 30,00    |          |           |
|                                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 30,00    | 38,08    | 1'142,40  |
| 15<br>TOS25/<br>1_RU.M10.0<br>01.004  | Operaio edile Comune<br>per economie e sistemazione cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 30,00    |          |           |
|                                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 30,00    | 34,21    | 1'026,30  |
| 16<br>TOS25/<br>1_RU.M11.0<br>01.002  | Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria - C3<br>per ripristini e calaggi elettrici                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 40,00    |          |           |
|                                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 40,00    | 34,87    | 1'394,80  |
| 17<br>TOS25/                          | Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria - C2<br>per ripristini e cablaggi elettrici                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 40,00    |          |           |
|                                       | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 40,00    |          | 19'688,31 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI |                |                |                | Quantità      | IMPORTI  |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.    | lung.          | larg.          | H/peso         |               | unitario | TOTALE    |
|                                          | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |                |                | 40,00         |          | 19'688,31 |
| 1_RU.M11.0<br>01.003                     | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                |                | 40,00         | 32,58    | 1'303,20  |
| 18<br>TOS25/<br>1_PR.P09.00<br>3.001     | MALTA A BASE DI CEMENTO.CONFEZIONATA IN CANTIERE. PER MURATURA. Legante: 350 kg di cemento R32,5; per ripristini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |                | 2,500          | 2,50          |          |           |
|                                          | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                |                | 2,50          | 123,93   | 309,83    |
| 19<br>TOS25/<br>1_PR.P01.00<br>2.003     | PIETRISCO / RISETTA<br>3 mm < Granulometria < 8 mm<br>per ripristini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |                | 2,480          | 2,48          |          |           |
|                                          | SOMMANO t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |                |                | 2,48          | 24,77    | 61,43     |
| 20<br>Sicurezza                          | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso<br>oneri della sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |                |                | 1,00          |          |           |
|                                          | SOMMANO a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |                |                | 1,00          | 4'000,04 | 4'000,04  |
| 21<br>TOS25/<br>1_05.A03.00<br>2.001     | Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... zione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm.<br>fresatura attraversamenti stradali                                                                                          |            | 1,00           | 200,000        | 4,000          | 800,00        |          |           |
|                                          | SOMMANO m2*cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |                |                | 800,00        | 0,72     | 576,00    |
| 22<br>TOS25/<br>1_PPRREC.P1<br>7.003.202 | COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.<br>Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (EER). Escluso il costo del trasporto ... le di cui alla voce codice EER 17 03 01* (riferimento cod. EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.<br>smaltimento fresatura attraversamenti *(H/peso=24*4/1000)<br>smaltimento fresatura zona nuovi plinti *(H/peso=24*4/1000) | 3,00       | 200,00<br>2,00 | 1,000<br>2,000 | 0,096<br>0,096 | 19,20<br>1,15 |          |           |
|                                          | SOMMANO t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |                |                | 20,35         | 37,98    | 772,89    |
| 23<br>TOS25/<br>1_04.E02.00<br>3.003     | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... o quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura: 0/10 mm. Spessore finito compresso: 3 cm.<br>nuovo asfalto attraversamenti stradali<br>zona a parcheggio                                                                 |            | 200,00         | 1,000          |                | 200,00        |          |           |
|                                          | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                |                | 200,00        | 15,52    | 3'104,00  |
| 24<br>TOS25/<br>1_04.E02.00<br>3.004     | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. per ogni cm in più o in meno alla voce precedente<br>nuovo asfalto attraversamenti stradali                                                                                                        |            | 200,00         | 1,000          | 2,000          | 400,00        |          |           |
|                                          | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                |                | 400,00        | 4,53     | 1'812,00  |
|                                          | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                |                |               |          | 31'627,70 |

